

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик ООО "Городская управляющая
компания ДОМЖИЛСЕРВИС"

_____ / Д.И.Штыков _____ /

"__" _____ 2023 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____

_____ / _____ /

"__" _____ 2023 г.

Наименование редакции сметных нормативов

ТЕР Московской области, редакция 2014 г., Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр; ТЕР Московской области, редакция 2014 г.,
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр,
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр,
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр

Наименование программного продукта

Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.5.7675)

(наименование стройки)

МО, г. Мытищи, ул. Трудовая д.22

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Косметический ремонт подъезда в холле 1-го этажа

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ сентябрь 2023 г. _____ (январь 2000 г.)

Сметная стоимость _____ 174,94 _____ (6,03) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	145,79	(5,03)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0,00)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0,00)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0,00)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	47,67	(1,06)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	115,63	чел.-ч	
Нормативные затраты труда машинистов	0,563	чел.-ч	
Расчетный измеритель конструктивного решения	0		

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб	Индекс	Сметная стоимость в текущем
---	-------------	-----------------------------	---------	------------	---	--------	-----------------------------

Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.5.7675)

наименование работ и затрат			измерения	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	индексы	текущий уровень цен, руб.
п/п	основание										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1.

Потолок

1	E15-01-047-15	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхность и облицовки	0,25		0,25					
	Приказ от 08.08.2022 №648/пр п.144 таб.2.п.2 (демонтаж)	При определении сметных затрат на демонтаж (разборку) строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборные деревянные конструкции (ОТ=0,8; ЭМ=0,8; ОТм=0,8; М=0; ЗТ=0,8)									
	1	ОТ					963,12	0,80	192,62	44,89	8 646,71
	2	ЭМ					433,43	0,80	86,69	21,39	1 854,30
	3	в т.ч. ОТм					10,26	0,80	2,05	44,89	92,02
	4	М					5 350,85	0,00	0,00	9,44	0,00
		ЗТ	чел.-ч	102,46	0,80	20,492					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	0,80	0,152					
		Итого по расценке					6 747,40		279,31		10 501,01
		ФОТ							194,67		8 738,73
	Пр/812-015.0-1	НР (Отделочные работы)	%	100		100,00			194,67		8 738,73
	Пр/774-015.0	СП (Отделочные работы)	%	49		49,00			95,39		4 281,98
		Всего по позиции							569,37		23 521,72
2	E15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхность и облицовки	0,25		0,25					
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					963,12	1,15	276,90	44,89	12 430,04
	2	ЭМ					433,43	1,25	135,45	21,39	2 897,28
	3	в т.ч. ОТм					10,26	1,25	3,21	44,89	144,10
	4	М					5 350,85		1 337,71	9,44	12 627,98
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,15	29,45725					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,25	0,2375					
		Итого по расценке					6 747,40		1 750,06		27 955,30
		ФОТ							280,11		12 574,14
	Пр/812-015.0-1	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00			252,10		11 316,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65			116,67		5 237,13
		Всего по позиции							2 118,83		44 509,16
3	P67-8-2	Демонтаж/монтаж светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,05		0,05					
	1	ОТ					1 570,95		78,55	44,89	3 526,11
	2	ЭМ					2,50		0,13	20,09	2,61
	3	в т.ч. ОТм					1,08		0,05	44,89	2,24
	4	М					39 551,00		1 977,55	2,30	4 548,37
		ЗТ	чел.-ч	163,30		8,165					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,004					
		Итого по расценке					41 124,45		2 056,23		8 077,09
3.1	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный шт. с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	100		-5	395,51		-1 977,55	2,3	-4 548,37
		ФОТ							78,6		3 528,35
	Пр/812-101.0-1	НР (Электромонтажные работы)	%	91		91,00			71,53		3 210,80
	Пр/774-101.0	СП (Электромонтажные работы)	%	48		48,00			37,73		1 693,61
		Всего по позиции							187,94		8 433,13
Стены											
4	P61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отреставрированной поверхности	0,02		0,02					
	1	ОТ					3 436,05		68,72	44,89	3 084,84
	2	ЭМ					36,26		0,73	20,09	14,67
	3	в т.ч. ОТм					15,66		0,31	44,89	13,92
	4	М					2 279,57		45,59	7,87	358,79
		ЗТ	чел.-ч	383,06		7,6612					
		ЗТм	чел.-ч	1,16		0,0232					
		Итого по расценке					5 751,88		115,04		3 458,30
		ФОТ							69,03		3 098,76
	Пр/812-095.0-1	НР (Штукатурные работы)	%	89		89,00			61,44		2 757,90
	Пр/774-095.0	СП (Штукатурные работы)	%	44		44,00			30,37		1 363,45
		Всего по позиции							206,85		7 579,65
5	E15-04-007-01	Откосы/Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02		0,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.586		При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					380,71	1,15	8,76	44,89	393,24
	2	ЭМ					13,63	1,25	0,34	21,86	7,43
	3	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,01	44,89	0,45
	4	М					1 113,28		22,27	9,11	202,88
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	1,00188					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0005					
		Итого по расценке					1 507,62		31,37		603,55
5.1	1013512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	0,03		-0,0006	4 615,94		-2,77	15,81	-43,79
5.2	1014654	Краска акриловая, водно-дисперсионная	т	0,03		0,0006	10 520,15		6,31	20,67	130,43
		ФОТ							8,77		393,69
	Пр/812-015.0-1	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00			7,89		354,32
	Пр/774-015.0	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65			3,65		163,97
Всего по позиции									46,45		1 208,48
6	P62-16-2	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземлемой краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,45		0,45					
			окрашивает поверхность								
	1	ОТ					199,62		89,83	44,89	4 032,47
	2	ЭМ					8,36		3,76	21,22	79,79
	3	в т.ч. ОТм					1,35		0,61	44,89	27,38
	4	М					1 335,71		601,07	6,25	3 756,69
		ЗТ	чел.-ч	20,09		9,0405					
		ЗТм	чел.-ч	0,10		0,045					
		Итого по расценке					1 543,69		694,66		7 868,95
6.1	1011959	Краска водоземлемая ВЭАК-1180	т	0,063		-0,0284	15 481,01		-439,66	6,01	-2 642,36
6.2	1014654	Краска акриловая, водно-дисперсионная	т	0,063		0,0284	10 520,15		298,77	20,67	6 175,58
		ФОТ							90,44		4 059,85
	Пр/812-096.0-1	НР (Малярные работы)	%	90		90,00			81,40		3 653,87
	Пр/774-096.0	СП (Малярные работы)	%	46		46,00			41,60		1 867,53
Всего по позиции									676,77		16 923,57
Двери											
7	P62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок Кол-во: =2,3*2*2	м2	9,20		9,2					
	1	ОТ					4,38		40,30	44,89	1 809,07
	2	ЭМ					0,00		0,00	0,00	0,00
	3	в т.ч. ОТм					0,00		0,00	0,00	0,00
	4	М					0,00		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	0,58		5,336					
		ЗТм	чел.-ч	0,00		0,00					
		Итого по расценке					4,38		40,30		1 809,07
		ФОТ							40,3		1 809,07
	Пр/812-096.0-1	НР (Малярные работы)	%	90		90,00			36,27		1 628,16
	Пр/774-096.0	СП (Малярные работы)	%	46		46,00			18,54		832,17
		Всего по позиции							95,11		4 269,40
8	E15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 Кол-во: =9.2/100	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092		0,092					
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					108,18	1,15	11,45	44,89	513,99
	2	ЭМ					2,93	1,25	0,34	21,71	7,38
	3	в т.ч. ОТм					0,14	1,25	0,02	44,89	0,90
	4	М					533,27		49,06	6,88	337,53
		ЗТ	чел.-ч	12,21	1,15	1,291818					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,00115					
		Итого по расценке					644,38		60,85		858,90
8.1	1010456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,0273		-0,0025	15 707,00		-39,27	7,12	-279,60
8.2	1014165	Грунт-эмаль	кг	27,3		2,5116	18,12		45,51	48,17	2 192,22
		ФОТ							11,47		514,89
	Пр/812-015.0-1	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00			10,32		463,40
	Пр/774-015.0	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65			4,78		214,45
		Всего по позиции							82,19		3 449,37
9	P62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 10% Кол-во: =(1.2*2*2-0.3*0.6*2)/100	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0444		0,0444					
	1	ОТ					369,36		16,40	44,89	736,20
	2	ЭМ					8,36		0,37	21,22	7,85
	3	в т.ч. ОТм					1,35		0,06	44,89	2,69
	4	М					724,06		32,15	4,35	139,85
		ЗТ	чел.-ч	42,75		1,8981					
		ЗТм	чел.-ч	0,10		0,00444					
		Итого по расценке					1 101,78		48,92		883,90
		ФОТ							16,46		738,89
	Пр/812-096.0-1	НР (Малярные работы)	%	90		90,00			14,81		665,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-096.0		СП (Малярные работы)	%	46		46,00			7,57		339,89
Всего по позиции									71,30		1 888,79
Полы											
10	P57-2-8	Разборка покрытий полов из керамогранитных плит	100 м2	0,015		0,015					
	1	ОТ					659,84		9,90	44,89	444,41
	2	ЭМ					24,70		0,37	20,08	7,43
	3	в т.ч. ОТм					10,67		0,16	44,89	7,18
	4	М					0,00		0,00	0,00	0,00
		ЗТ	чел.-ч	78,74		1,1811					
		ЗТм	чел.-ч	0,79		0,01185					
		Итого по расценке					684,54		10,27		451,84
		ФОТ							10,06		451,59
	Пр/812-091.0-1	НР (Полы)	%	89		89,00			8,95		401,92
	Пр/774-091.0	СП (Полы)	%	49		49,00			4,93		221,28
Всего по позиции									24,15		1 075,04
11	E11-01-300-01	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0,015		0,015					
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					669,75	1,15	11,55	44,89	518,48
	2	ЭМ					147,97	1,25	2,77	20,52	56,84
	3	в т.ч. ОТм					45,99	1,25	0,86	44,89	38,61
	4	М					9 055,30		135,83	7,80	1 059,47
		ЗТ	чел.-ч	76,63	1,15	1,3218675					
		ЗТм	чел.-ч	4,22	1,25	0,079125					
		Итого по расценке					9 873,02		150,15		1 634,79
11.1	1015566	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые	м2	102		-1,53	69,21		-105,89	8,09	-856,65
11.2	1014484	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм	м2	102		1,53	126,55		193,62	4,87	942,93
		ФОТ							12,41		557,09
	Пр/812-011.0-1	НР (Полы)	%	112	0,90	100,80			12,51		561,55
	Пр/774-011.0	СП (Полы)	%	65	0,85	55,25			6,86		307,79
Всего по позиции									257,25		2 590,41
Лифтовые порталы и лифт											
12	E13-06-003-01	Очистка поверхности щетками Кол-во: =2.1*3+2.1*1.5*2+2.1*2.1	1 м2 очищаемой поверхност и	17,01		17,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					7,68	1,15	150,23	44,89	6 743,82
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
	4	М					0,00		0,00	0,00	0,00
		ЗТ	чел.-ч	0,90	1,15	17,60535					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					7,68		150,23		6 743,82
		ФОТ							150,23		6 743,82
	Пр/812-013.0-1	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0,90	84,60			127,09		5 705,27
	Пр/774-013.0	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0,85	43,35			65,12		2 923,45
		Всего по позиции							342,44		15 372,54
13	E13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспылива емой поверхност и	17,01		17,01					
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					0,85	1,15	16,63	44,89	746,52
	2	ЭМ					0,27	1,25	5,74	8,19	47,01
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	44,89	0,00
	4	М					0,00		0,00	0,00	0,00
		ЗТ	чел.-ч	0,10	1,15	1,95615					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					1,12		22,37		793,53
		ФОТ							16,63		746,52
	Пр/812-013.0-1	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0,90	84,60			14,07		631,56
	Пр/774-013.0	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0,85	43,35			7,21		323,62
		Всего по позиции							43,65		1 748,71
14	E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен Кол-во: =17.01/100	100 м2 покрытия	0,1701		0,1701					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					63,01	1,15	12,33	44,89	553,49
	2	ЭМ					1,18	1,25	0,25	21,52	5,38
	3	в т.ч. ОТм					0,14	1,25	0,03	44,89	1,35
	4	М					0,18		0,03	63,67	1,91
1019732		Грунтовка	т	0,013		0,0022113					
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,15	1,2812783					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0021263					
		Итого по расценке					64,37		12,61		560,78
14.1	1014164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"	кг	13		2,2113	13,44		29,72	19,08	567,06
		ФОТ							12,36		554,84
	Пр/812-015.0-1	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00			11,12		499,36
	Пр/774-015.0	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65			5,15		231,09
		Всего по позиции							58,60		1 858,29
15	E15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1701		0,1701					
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					359,63	1,15	70,35	44,89	3 158,01
	2	ЭМ					2,93	1,25	0,62	21,71	13,46
	3	в т.ч. ОТм					0,14	1,25	0,03	44,89	1,35
	4	М					474,93		80,79	6,94	560,68
		ЗТ	чел.-ч	40,59	1,15	7,9400129					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0021263					
		Итого по расценке					837,49		151,76		3 732,15
15.1	1011825	Олифа натуральная	кг	2,7		-0,4593	32,59		-14,97	5,76	-86,23
15.2	1010456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,0246		-0,0042	15 707,00		-65,97	7,12	-469,71
15.3	1014165	Грунт-эмаль	кг	27,1		4,6097	18,12		83,53	48,17	4 023,64
		ФОТ							70,38		3 159,36
	Пр/812-015.0-1	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00			63,34		2 843,42
	Пр/774-015.0	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65			29,31		1 315,87
		Всего по позиции							247,00		11 359,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 1.									5 027,90		145 787,40
ВСЕГО по смете									5 027,90		145 787,40
Всего прямые затраты по смете									3 585,51		81 038,13
<i>в том числе:</i>											
оплата труда (ОТ)									1 054,52		47 337,40
эксплуатация машин и механизмов									237,56		5 001,43
<i>в том числе:</i>											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									237,56		5 001,43
<i>в том числе:</i>											
оплата труда машинистов (ОТм)									7,40		332,19
доплаты к оплате труда машинистов									0,00		0,00
материальные ресурсы									2 293,43		28 699,30
<i>в том числе:</i>											
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									2 293,43		28 699,30
дополнительная перевозка материальных ресурсов									0,00		0,00
перевозка									0,00		0,00
Всего ФОТ (справочно)									1 061,92		47 669,59
Всего накладные расходы									967,51		43 431,99
Всего сметная прибыль									474,88		21 317,28
Всего оборудование									0,00		0,00
<i>в том числе:</i>											
оборудование без учета дополнительной перевозки									0,00		0,00
дополнительная перевозка оборудования									0,00		0,00
Всего прочие затраты									0,00		0,00
Справочно											
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ									0,00		0,00
оборудование, отсутствующее в СНБ									0,00		0,00
затраты труда рабочих											
затраты труда машинистов											
ПНР «вхолостую»									0,00		0,00
ПНР «под нагрузкой»									0,00		0,00
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									5 027,90		145 787,40
<i>в том числе:</i>											
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ											0,00
оборудование, отсутствующее в СНБ											0,00
НДС, %										20,00	1 005,58
Всего									6 033,48		174 944,88

Составил _____ / инженер сметчик ООО "Городская управляющая компания ДОМЖИЛСЕРВИС" Белоусова Т.А. /
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ /
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]